PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA — **BDI: 33,25%**
PROJETO: CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA RODOVIÁRIA — **REV_00**
LOCAL: BAIRRO CENTRO — **23/01/2023**

Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	**CPU-01**	**SERVIÇO**	**MOBILIZAÇÃO DE OBRA**	**UND**	**1,00**	**R$ 37.024,79**	**R$ 37.024,79**
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	101,349065	R$ 18,01	R$ 1.825,18
DER - EDIF.	10139	INSUMO	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	85,513274	R$ 21,35	R$ 1.826,00
SINAPI	73467	SERVIÇO	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	140,947797	R$ 236,78	R$ 33.373,61
COMPOSIÇÃO	**CPU-02**	**SERVIÇO**	**DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**	**UND**	**1,00**	**R$ 37.024,79**	**R$ 37.024,79**
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	101,349065	R$ 18,01	R$ 1.825,18
DER - EDIF.	10139	INSUMO	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	85,513274	R$ 21,35	R$ 1.826,00
SINAPI	73467	SERVIÇO	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	140,947797	R$ 236,78	R$ 33.373,61
COMPOSIÇÃO	**CPU-03**	**SERVIÇO**	**CADASTRO "AS BUILT" DE OBRAS DE DRENAGEM**	**VB**	**1,00**	**R$ 4.837,55**	**R$ 4.837,55**
DER - EDIF.	920565	INSUMO	ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%)	MÊS	0,136364	R$ 26.321,10	R$ 3.589,24
DER - EDIF.	920567	INSUMO	DIGITADOR - 6 HORAS (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%)	MÊS	0,136364	R$ 3.342,06	R$ 455,73
DER - EDIF.	920570	INSUMO	TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%)	MÊS	0,045455	R$ 5.055,32	R$ 229,78
SINAPI	92145	SERVIÇO	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	8,000000	R$ 70,35	R$ 562,80
COMPOSIÇÃO	**CPU-05**	**SERVIÇO**	**REPARO DE REDE DE ESGOTO DN 150 MM A 200 MM**	**UND**	**1,00**	**R$ 770,92**	**R$ 770,92**
SINAPI	3844	INSUMO	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UND	2,000000	R$ 218,01	R$ 436,02
SINAPI	41930	INSUMO	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	M	1,500000	R$ 214,21	R$ 321,31
SINAPI	20078	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	0,200000	R$ 30,71	R$ 6,14
DER - EDIF.	10118	INSUMO	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,155016	R$ 21,35	R$ 3,31
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,230339	R$ 18,01	R$ 4,14
COMPOSIÇÃO	**CPU-06**	**SERVIÇO**	**REPARO DE REDES DE ÁGUA DN 32 MM A 50 MM**	**UND**	**1,00**	**R$ 72,78**	**R$ 72,78**
SINAPI	3848	INSUMO	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	2,000000	R$ 18,03	R$ 36,06
SINAPI	36084	INSUMO	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1,500000	R$ 17,56	R$ 26,34
SINAPI	20078	INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	0,150000	R$ 30,71	R$ 4,60
DER - EDIF.	10118	INSUMO	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,116262	R$ 21,35	R$ 2,48
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,183723	R$ 18,01	R$ 3,30
COMPOSIÇÃO	**CPU-07**	**SERVIÇO**	**REPARO DE RAMAL PREDIAL EM PEAD ATÉ 32 MM**	**UND**	**1,00**	**R$ 59,49**	**R$ 59,49**
SINAPI	37423	INSUMO	UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	2,000000	R$ 11,51	R$ 23,02
SINAPI	9815	INSUMO	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	3,000000	R$ 10,78	R$ 32,34
DER - EDIF.	10118	INSUMO	ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,077508	R$ 21,35	R$ 1,65
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,137792	R$ 18,01	R$ 2,48
COMPOSIÇÃO	**CPU-08**	**SERVIÇO**	**RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS DESEMPENADAS EM CONCRETO**	**M²**	**1,00**	**R$ 142,44**	**R$ 142,44**
DER - EDIF.	120224	SERVIÇO	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM CIMENTO COLANTE, EXCL. REJUNTAMENTO E CERÂMICA	M²	1,350000	R$ 14,60	R$ 19,71
DER - ROD.	40915	SERVIÇO	CALÇADA DE CONCRETO FCK=15 MP, CAMURÇADO C/ ARGAM. CIMENTO E AREIA 1:4, LASTRO DE BRITA E 8 CM DE CONCRETO, INCL. PREPARO DA CAIXA E TRANSP. DA BRITA	M²	1,350000	R$ 89,69	R$ 121,08
DER - EDIF.	10101	INSUMO	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,091861	R$ 18,01	R$ 1,65

ALEXANDRE GONCALVES MANSUR ZAINE:09447525784
Assinado de forma digital por ALEXANDRE GONCALVES MANSUR ZAINE:09447525784 Dados: 2023.01.24 11:35:40 -03'00'