PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

BDI 30,9% - DATA BASE: IOPES Jun.2018 DER Jan. 2018

CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM CONCRETO, EM DIVERSAS VIAS (CONFORME PROJETO), NESTE MUNICIPIO							
REFER.	CÓD.	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		1	**REMOÇÃO**				**R$ 1.042,98**
DER - ES	40867	1.1	Demolição e remoção de pavimento asfáltico	m²	193,41	R$ 2,55	R$ 493,20
IOPES	10213	1.2	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m²	49,00	R$ 11,22	R$ 549,78
		2					**R$ 20.699,88**
IOPES	40224	2.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	27,30	R$ 582,03	R$ 15.889,42
IOPES	40245	2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm	kg	533,31	R$ 9,02	R$ 4.810,46
		3	**DRENAGEM**				**R$ 2.607,36**
IOPES	140903	3.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	56,00	R$ 46,56	R$ 2.607,36
		4	**PINTURA**				**R$ 6.068,60**
IOPES	190602	4.1	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m²	190,00	R$ 31,94	R$ 6.068,60
						TOTAL:	**R$ 30.418,81**

FABRICIO BEZERRA C. DE SOUZA
PROJETISTA E URBANISTA
CAU - A50980-9
RRT - 1

FABRICIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A50980-9

Fls. nº: 12
Processo:
Mat.:
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOS

CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM CONCRETO EM DIVERSAS VIAS					
ITEM	SERVIÇO	Valor Total	%	MÊS 1	%
1	REMOÇÃO	R$ 1.042,98	3,43%	R$ 1.042,98	100%
2	ESTRUTURA	R$ 20.699,88	68,05%	R$ 20.699,88	100%
3	DRENAGEM	R$ 2.607,36	8,57%	R$ 2.607,36	100%
4	PINTURA	R$ 6.068,60	19,95%	R$ 6.068,60	100%
	TOTAL	R$ 30.418,81	100%	R$ 30.418,81	100%

FABRICIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A50980-9

FABRÍCIO BEZERRA CARLOS DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 50980-9
MAT. 4257

Fls. nº: 13
Processo:
Mat.:
Ass.: